



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
„CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o.

ul. Główna 9
42-693 Krupski Młyn
tel.: (032) 284-85-09
fax.: (032) 381-03-80

REGON: 276172879
NIP: 645-21-54-147
KRS – 0000191572, SĄD REJONOWY W GLIWICACH

Krupski Młyn, 5 lutego 2015 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Ciepłogaz” Sp. z o.o. ul. Główna 9, 42-693 Krupski Młyn zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zadania pn.

Izolacja pionowa ścian fundamentowych z dociepleniem, wymiana okienek piwnicznych, docieplenie cokołu, odtworzenie podestów z kostki w budynkach przy ul. Buczka 3 i 5, 42-693 Krupski Młyn.

Wykonawca powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i zweryfikować udostępnione informacje.

ZAKRES ROBÓT

(dwa budynki w każdym dwa wejścia do klatek)

- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
- Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji
- Wykopy wąskoprzestrzenne odkrywane odcinkami do głębokości 1,5m
- Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych
- Uzupełnianie tynków zewnętrznych
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe –wykonane na zimno z lepiku asfaltowego I warstwa
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe –wykonane na zimno z lepiku asfaltowego II i następna warstwa

- Ocieplenie ścian fundamentu płytami styropianowymi o gr. 5cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,2mm FOLIA KUBEŁKOWA
- Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15 cm
- Ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi 5 cm przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły, przyklejenie warstwy siatki na ścianach
- Wymiana okienek piwnicznych oraz okna w suszarni (z zamontowanym wywietrznikiem)
- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego- cokół oraz wokół drzwi wejściowych do budynku na uprzednio przygotowanym podłożu (podkładowa masa tynkarska)
- Opaska wokół budynku , obrzeża betonowe o wymiarach 20cm x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem grys ozdobny,
- Wykonanie wejścia do klatki schodowej –podest, kostka granitowa wym. 10 x 10 cm, wycieraczki stalowe o powierzchni 0,5 m².

Ujęte w zestawieniu wyroby muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania dla budynków użyteczności publicznej.

Termin wykonania robót IV, V, bądź VI br.

Miejsce oraz termin składania ofert :

Oferty należy składać do 16.03.2015r.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem

- ✓ poczty
- ✓ kuriera
- ✓ dostarczona osobiście w siedzibie PEC „ Ciepłogaz” w zamkniętej kopercie z napisem *„Modernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Buczka 3 i 5 w Krupskim Młynie”*

Do oferty należy dołączyć:

- Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty
- Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego oraz Zus
- Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
- Wykaz co najmniej 3 robót budowlanych o podobnym charakterze i zakresie, wykonanych i zakończonych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem złożenia oferty wraz z referencjami
- Kosztorys ofertowy, wykonany metodą uproszczoną w oparciu o KNR

Powiadomienie o wyborze oferty nastąpi na stronie internetowej PEC „CIEPŁOGAZ” Sp. z o.o. w dniu 24.03.2015r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- negocjacji uzupełniających
- swobodnego wyboru Wykonawcy
- rezygnacji z zaplanowanego zadania

Dodatkowe informacje w sprawie przedmiotowego zadania dostępne są w siedzibie biura.